

IEPIRKUMA

Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums”

1. kārtas realizācijas būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā

1. Pasūtītājs

Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli – Turaidas muzejrezervāts (turpmāk – Pasūtītājs), juridiskā adrese - Turaidas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, reģistrācijas Nr.90000012776; mājaslapa: www.turaida-muzejs.lv

2. Kontaktpersonas

Par iepirkuma priekšmetu: Dainis Linmeijers, tālrunis 27801028, e-pasts: dainis.linmeijers@turaida-muzejs.lv

Par iepirkuma dokumentāciju un norisi: Inta Mikanovska-Mikalovska, tālrunis 67971402, e-pasts: inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv.

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbi (turpmāk – Būvdarbi), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).

3.2. Būvdarbi tiks veikti Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekli – Turaidas muzejrezervātā (valsts aizsardzības Nr. 2606) Būvprojekta „Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” (turpmāk – Būvprojekts) ietvaros. **Būvprojekts sadalīts 3 kārtās. Iepirkuma priekšmets ir Būvprojekta 1. kārtā paredzētie Būvdarbi**

3.3. CPV kods – 45240000-1 (ūdens projektu būvdarbi), 45236250-7 (seguma līdzināšana parkiem).

3.4. Būvdarbu izpildes termiņi – **līdz 2019. gada 30. oktobrim.**

3.5. Būvdarbu teritorija – Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekli – Turaidas muzejrezervātā bijušās Turaidas muižas vēsturiskie dīķi un tiem piekļaujošā teritorijā (turpmāk tekstā – Objekts). **Objekta apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas ir obligāta.** Paredzētais apskates laiks ir darba dienās no **2018. gada 18. jūlija līdz 24. jūlijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.** Par ierašanos uz Objekta apsekošanu informēt rakstiski, nosūtot informāciju par personu, kura ieradīsies uz Objekta apskati, precīzu ierašanās dienu un laiku uz e-pasta adresēm: inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv un dainis.linmeijers@turaida-muzejs.lv. Objekta apskate ir jāfiksē apsekošanas lapā (nolikuma 6. pielikums) un aizpildītā lapa būs jāpievieno piedāvājumam.

3.6. Vērtēšanas un izvēles kritērijs – nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN) saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 51. panta 4.daļu.

3.7. Darbu sniegšanas kārtība, līgumslēdzēju atbildības nosacījumi, samaksas kārtība par Darbu izpildi noteikta Iepirkuma līguma projektā (11. pielikums), kas ir Iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

3.8. Pasūtītāja plānotais finansējums iepirkuma realizācijai ir INTERREG V-A - Igaunijas-Latvijas projekta ESTLAT-70 īstenošanai Igaunijas un Latvijas dārzu tūrisma piedāvājuma programmas finansējums un Pasūtītāja paša finansējums.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.TMR2018/3

5. Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā <http://www.turaida-muzejs.lv> sadaļā „Muzejrezervāts/ Iepirkumi”.

- 5.2. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un interesentiem notiek rakstveidā: pa e-pastu vai pa pastu, kas minēti nolikuma 1. un 2. punktā.
- 5.3. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 5.4. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļa vietnē <http://www.turaida-muzejs.lv> sadaļā „Muzejrezervāts”/„Iepirkumi”, norādot arī uzdoto jautājumu. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. pantu.

6. Piedāvājums iesniedzams:

- 6.1. Iesniegšanas laiks – līdz **2018. gada 27. jūlijam, plkst. 11:00.**
- 6.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai, nosūtot pa pastu.
- 6.3. Iesniegšanas vieta – Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts, adrese - Turaidas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
- 6.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3. punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
- 6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
- 6.6. Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendenta.
- 6.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

- 7.1. Piedāvājums sastāv no Nolikuma 8.4. apakšpunktā noteiktajiem dokumentiem. Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
- 7.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caursūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām.
- 7.3. Sagatavojot piedāvājuma dokumentus, jāievēro LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktās prasības attiecībā uz dokumentu noformēšanu, rekvizītiem un juridisko spēku:
 - 7.3.1. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja visas piedāvājuma lapas ir numurētas, caursūtas vai caurauklotas.
 - 7.3.2. Svešvalodā iesniegtiem dokumentiem - oriģināliem vai kopijām, saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā", jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.
 - 7.3.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.
 - 7.3.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caursūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām.
- 7.4. Piedāvājums drukātā veidā 2 eksemplāros kopā ar elektronisko datu nesēju (CD – R vai USB Flash Drive), kurā ir iekopēts finanšu piedāvājums un tāme (MS Excel formātā), jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda:
 - 7.4.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
 - 7.4.2. Pretendenta nosaukums, adrese un reģistrācijas Nr.;
 - 7.4.3. atzīme - *Piedāvājums iepirkumam “Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbi (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)*
 - 7.4.4. atzīme - *Neatvērt līdz 2018. gada 27. jūlija plkst. 11:00.*

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

- 8.1. Iepirkumā drīkst piedalīties jebkura persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā norādīto, atbilstoši iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

- 8.2. Pretendentam ir tiesības piedalīties iepirkumā, ja attiecībā uz Pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
- 8.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
- 8.2.2. ja konstatē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR;
- 8.2.3. ja pretendents ir saistīts ar pasūtītāja iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu, ar amatpersonu vai darbinieku, kurš sagatavo iepirkuma dokumentāciju, un ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē.

8.3. Kvalifikācijas prasības	8.4. Dokumenti kvalifikācijas prasību atbilstības novērtēšanai un pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti
<p>8.3.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.</p> <p><i>Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).</i></p>	<p>Pretendenta parakstīts <u>pieteikums dalībai iepirkumā</u>, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā pievienoto formu.</p> <p>Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu Komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē norādītās informācijas.</p> <p>Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.</p> <p>Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad tiek iesniegta visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, ko paraksta visi apvienības dalībnieki par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.</p> <p>Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona - Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj parakstīt piedāvājumu un uzņemties saistības Pretendenta vārdā.</p>
<p>8.3.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas <u>Būvkomersantu reģistrā</u> vai, ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas brīdi, ja pretendents atzīts par iepirkuma uzvarētāju.</p> <p><i>Prasība attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru, apvienības dalībnieku un apakšuzņēmējiem, neatkarīgi no veicamo darbu apjoma)</i></p>	<p>Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu iepirkumu komisija pārbaudi veiks publiski pieejamā Būvniecības informācijas sistēmā.</p> <p>Pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz <u>apliecinājums</u> par apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas līdz būvdarbu uzsākšanas brīdim, ja izraudzītais Pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju.</p>
<p>8.3.3. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.</p>	<p>Ja Pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad</p>

<p>Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti un cits tehniskais un materiālais nodrošinājums.</p>	<p>papildus piedāvājumam jāpievieno Sabiedrības līgums.</p> <p>Ja piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad papildus piedāvājumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem.</p> <p>Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par Līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka Līguma darbu daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tās Līgumcenu;</p> <ul style="list-style-type: none"> – informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku; – pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu.
<p>8.3.4. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu vai pakalpojumu daļu.</p>	<p>Pretendenta piesaisīto <u>apakšuzņēmēju saraksts</u> (nolikuma 6.pielikums), kurā norāda: apakšuzņēmēja nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, adresi, kontaktpersonu un tās tālruna numuru, atbildības apjomu procentos, nododamās līguma daļas aprakstu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību, ko nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību.</p> <p>Sarakstam pievieno <u>apakšuzņēmēja apliecinājumu</u> (nolikuma 7. pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.</p>
<p>8.3.5. Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji. Pretendenta minimālais finanšu gada apgrozījums būvniecības jomā 3 (triju) iepriekšējo pārskata gadu laikā (t.i. 2015., 2016. un 2017., vai īsākajā laikā (ja pretendenta darbības ilgums ir mazāks par trim gadiem) ir vismaz EUR 40 000 (bez pievienotās vērtības nodokļa).</p> <p><i>Ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība, tad vismaz vienam no apvienību dalībniekiem ir šajā punktā norādītais minētais apgrozījums vai arī vairāku personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku apgrozījuma summa veido nepieciešamo apgrozījuma apmēru.</i></p>	<p>Pretendenta rakstisks <u>apliecinājums par finanšu apgrozījumu</u>, kas attiecas uz būvdarbu jomu, bet ne vairāk kā par 3 (trim) iepriekšējiem pārskata gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumā noteikto formu.</p>
<p>8.3.6. Pretendentam ir pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016., 2017.) laikā, vai īsākajā laikā, ja tas dibināts vēlāk, iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu objektu būvniecībā (objekti ir pabeigti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē un nodoti ekspluatācijā, par tiem ir saņemtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes).</p>	<p><u>Pieredzes saraksts</u> par pretendenta iepriekšējos 3 (trīs) gados vai īsākajā laikā, ja tas dibināts vēlāk, izpildītajiem līdzīgiem būvdarbiem, saskaņā ar nolikuma pievienoto formu (nolikuma 4.pielikums). Informācijai pievieno vismaz <u>2 (divas) pozitīvas atsauksmes</u> no pasūtītājiem par izpildīto būvdarbu kvalitāti, no kurām var secināt par Pretendenta</p>

	pieredzes atbilstību nolikuma Tehniskajā specifikācijā prasītajam.
8.3.7. Pretendentam jānodrošina iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu izpildei kvalificēti un attiecīgajā jomā pieredzējuši tehniskie speciālisti būvdarbu vadīšanā un veikšanā, kuriem ir izsniegti attiecīgie sertifikāti: – Atbildīgais <u>būvdarbu vadītājs</u> , kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts Hidrotehnisko sistēmu būvdarbu vadīšanā ar attiecīgās jomas pieredzi vismaz pēdējos 5 gadus	<u>Būvdarbu veikšanai piesaisīto speciālistu saraksts</u> saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumā pievienoto formu. Sarakstam pievienojami speciālistu sertifikātu un speciālistu rakstiski apliecinājumi par savu dalību būvdarbu izpildē Par darbu vadītāju sertifikātu spēkā esamību iepirkuma komisija pārlicināsies Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
8.3.8. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu <u>konkrētajā objektā</u> ar atbildības limitu ne mazāku kā EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši EUR un 00 centi) un 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegs pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētam arī – „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.	Pretendents iesniedz <u>rakstisku apliecinājumu</u> , ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu līguma darbības laiku, saskaņā ar Nolikuma 8.3.8. punkta prasībām.
8.3.9. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā uz visu līguma darbības laiku veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku kā EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši EUR), un 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegs pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētam arī – „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.	Pretendents iesniedz <u>rakstisku apliecinājumu</u> , ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu līguma darbības laiku, saskaņā ar Nolikuma 8.3.9. punkta prasībām.

9. Tehniskais un finanšu piedāvājums

9.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

- 9.1.1. Tehniskajā specifikācijā paredzēto būvdarbu izpildes tehnoloģiskais apraksts, ietverot visas Tehniskajā specifikācijā paredzētās darbības saskaņā ar būvprojektu, kas sevī ietver visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi būvniecības laikā.
- 9.1.2. Plānotais būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, kurā jāparāda izpildāmie būvdarbi pa nedēļām, ņemot vērā būvdarbu apjomu sarakstos noteiktos darbu veidus un iepirkuma nolikumā noteikto līguma izpildes termiņu).

9.2. Finanšu piedāvājumā:

- 9.2.1. tāmes un aprēķinus sagatavo atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarba apjomus un būvprojektā noteiktās prasības.
- 9.2.2. Finanšu piedāvājuma (saskaņā ar nolikuma 9. pielikuma veidni) summu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, klāt pievienojot tāmi 9.2.1. punktā minēto tāmi (saskaņā ar nolikuma 10. pielikumā noteikto).
- 9.2.3. Finanšu piedāvājums un tāme (MS Excel formātā) jāiesniedz ierakstītas arī elektroniskā datu nesējā (CD-R, DVD vai USB Flash Drive). Tāmēs jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli.

10. Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

- 10.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus, veic pretendentu atlasī un, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 41. punktā noteikto, pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
- 10.2. Iepirkuma komisija:
 - 10.2.1. veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikuma 7. punktā noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja piedāvājums neatbilst kādai noformējuma prasībai, iepirkumu komisija vērtēs pārskatīšanas būtiskumu, un tai ir tiesības lemt par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai neizskatīšanu.
 - 10.2.2. pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 8.4. apakšpunktā prasītos dokumentus, un vai attiecīgie dokumenti atbilst Nolikuma pielikumos pievienotajām formām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros būs iesniegti visi dokumenti un tajos sniegta visa prasītā informācija, kā arī sniegtā informācija apliecinās Pretendenta atbilstību Nolikuma 8.3. apakšpunktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuros nebūs iesniegti visi minētie dokumenti, vai nebūs norādīta visa prasītā informācija, vai informācija nebūs pārbaudāma, tiks noraidīti un tālāk netiks vērtēti.
 - 10.2.3. pārbauda, vai Pretendenta Finanšu piedāvājumā un tāmē nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatēs, tad tās tiks izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu tiks paziņots Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņems vērā laboto piedāvājuma summu. Ja Pretendents tāmi nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumu Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīviem LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata;
 - 10.2.4. par Pretendentu, kuram, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem, būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteikto izslēgšanas gadījumu esamību. Pārbaude tiek veikta atbilstoši 9. panta devītajā daļā noteiktajam.
- 10.3. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām un Pasūtītāja paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
- 10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums: nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai nav vairs nepieciešamības pēc darbu realizācijas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

11. Lēmuma pieņemšana un Iepirkuma līguma noslēgšana

- 11.1. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā, ar tiesībām slēgt Līgumu, atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, ir iesniedzis visām Nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma 3.6. punktā noteikto piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriju, un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoto daļu;
- 11.2. Visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, vai pārtraukt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu;
- 11.3. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar iepirkumu komisijas izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās

daļas prasībām un iepirkuma līguma projektam (nolikuma 11. pielikums) 5 darba dienu laikā no iepirkuma rezultātu paziņošanas.

- 11.4. Ja uzvarējušais pretendents šajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, pasūtītājs tiesīgs to uzskatīt par atteikšanos slēgt iepirkuma līgumu un slēgt līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu.
- 11.5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta 19. daļai iepirkuma līgumā ir pieļaujami grozījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus.
- 11.6. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta 18. daļai iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. iepirkuma noteikumus.

12. Pretendenta pienākumi un tiesības

- 12.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.
- 12.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
- 12.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
- 12.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
- 12.5. Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

- 13.1. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
- 13.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzē vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
- 13.3. Pārbaudīt Pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar Pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.
- 13.4. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
- 13.5. Pieaicināt atzinuma sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
- 13.6. Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pielikumā:

- 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 11 (vienpadsmit) lapām, neskaitot pielikumus;
- 2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
- 3.pielikums – Informācija par pretendenta finanšu stāvokli (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
- 4.pielikums – Pretendenta pieredze būvdarbu veikšanā (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
- 5.pielikums – Būvdarbu veikšanā iesaistīto speciālistu un viņu pieredzes saraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
- 6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas
- 7.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums (veidne) uz 1 (vienas) lapas
- 8.pielikums – Apliecinājums par objekta apsekošanu (veidne) uz 1 (vienas) lapas
- 9.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
- 10.pielikums – Lokālā tāme saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2018. noteikumam Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvuzmaksu noteikšanas kārtība””
- 11.pielikums – Līgums (projekts) uz 6 (sešām) lapām.

Iepirkuma komisijas

priekšsēdētāja



Inta Mikanovska-Mikalovska

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums”

1. kārtas realizācijas būvdarbi”

1. Pasūtītājs

Īpaši aizsargājama kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts (turpmāk Pasūtītājs),
juridiskā adrese - Turaidas ielā 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, reģistrācijas Nr. 90000012776.

2. Objekts

2.1. Objekts atrodas Turaidas muzejrezervāta teritorijā, Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 009 0175.

2.2. Raksturojums: Objekts – ietilpst Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta sastāvā (Valsts nozīmes; Arhitektūra; Turaidas muzejrezervāts; valsts aizsardzības Nr. 2606) un Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru kompleksa (Valsts nozīmes; Pilsētbūvniecība; valsts aizsardzības Nr. 7445) teritorijā.

3. Skaidrojošais apraksts

Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” visas trīs kārtas paredz astoņu vēsturisko dīķu atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu, atjaunojot muzeja kultūrvidi līdzīgu tai, kāda tā bijusi 20 gs. sākumā, kad laikā no 1910.-1914. gadam Turaidas muiža tikusi modernizēta, t.sk. ierīkojot dīķsaimniecību, izbūvējot dīķu kaskādi arī uz Kalnupītes. Šobrīd tā ir izteikta dabas telpa – bet, kā īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - muzejrezervāta teritorijas daļa, tā joprojām glabā informāciju par aizgājušo laiku dzīves un darba telpu. Bijušās dīķu aizdambējumu vietas Kalnupītes gravā ir nolasāmas, divos no bijušajiem dīķiem ir saglabājušies betona meniķi. Ūdens dīķos šobrīd neuzkrājas, jo aizsprosti izskaloti, bet dīķu gultnes aizaugušas ar baltalkšņiem un ievām. Tagad šo Turaidas muzejrezervāta teritorijas daļu plānots atjaunot ne tikai kā saimnieciskās darbības liecinieci, bet vairāk kā ainavisku meža parku, izmantojot arī tajā laikā lietotos meža ainavu parku elementus – tiltiņus, lapenes, soliņus.

Būvdarbu galvenais uzdevums ir tehniski atrisināt vēsturisko dīķu atjaunošanu, nodrošinot apmeklētāju piekļuves iespējas pa gājēju un transporta kustībai domātiem celiņiem, gājēju tiltiņiem, iekārtot atpūtas vietas ar soliņiem un informāciju par vietas vēsturi un dabas daudzveidību.

4. Iepirkuma priekšmets

Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbi.

Būvdarbu 1. kārtā ir paredzēts atjaunot trīs (Nr.22, Nr.25., Nr.26.) no astoņiem vēsturiskajiem dīķiem, to meniķus, aizsprostus, un labiekārtot tiem pieguļošo teritoriju, kā arī atjaunot takas un uzstādīt mazās arhitektoniskās formas.

Visa būvdarbu teritorija ir 6,1 ha liela platība (14,4 % no kopējās Turaidas muzejrezervāta teritorijas), kas ietver Kalna upītes gravu un tai pieguļošās teritorijas ar izteiktu reljefu un dabīgu kokaugu apaugumu.



Būvdarbu teritorija Turaidas muzejrezervāta kontekstā



Būvdarbu 1. kārtas teritorija

Dīķu kaskāde

Meža ainavu parka galvenie objekti ir Kalna upītes dīķu kaskāde. Dīķi netiek atjaunoti kā zivju audzētavas dīķi, bet ar vēsturisku norādi uz to, saglabājot un izmantojot tur esošos ūdens regulatorus - meniņus.

Projektā paredzēts atjaunot vēsturisko dīķu kaskādi. Dīķus Nr. 22; 25; 26 plānots uz Kalnupītes uzpludināt ar aizsprostu palīdzību.

Dīķiem Nr. 25 un 26 projektēti dambji ar pārteces reni, lai vizuāli nodrošinātu tekoša ūdens klātbūtni, kā arī paredzēts ierīkot meniņus ekspluatācijas vajadzībām Dīķim Nr. 22 jāveido grunts aizsprosts (ceļš 3,5m) ar iebūvētu meniņi ūdens līmeņa regulēšanai un noteci. Dīķiem 22 projekts paredz jaunus dzelzsbetona meniņus, savukārt dīķiem Nr. 25; 26 izmantoti esošie vēsturiskie dzelzsbetona meniņi, tos atjaunojot. Ūdens caurplūde no dīķiem 25 un 26 projektā paredzēta ar pārplūdi dambja augšpusē tā, lai tekošs un krītošs ūdens nebūtu upītei vizuāli atņemts, vienlaicīgi arī nodrošinot ūdens tecējuma daudzuma atšķirību ikdienā un maksimāli iespējamo.

Dīķu kaskādes atjaunošanas darbu laikā neparedzēt pagaidu laukumus un pievadceļus, rakšanas darbus uzsākt tikai pēc vietas sagatavošanas darbu pabeigšanas: baltalkšņu izciršanas, virsējā apauguma un auglīgās augsnes noņemšanas. Pēc dīķu izbūves šo noņemto auglīgo augsni izmantot krastu un nogāžu pārklāšanai, lai atjaunotos esošā zemsedze.

Esošās situācijas fotofiksācija

<p>Skats uz dīķa Nr. 26 vietu no dīķa Nr. 25</p>	
<p>Skats uz dīķi Nr. 22 vietu</p>	
<p>Skats uz dīķa Nr. 22 vietu no dambja</p>	
<p>Skats uz dīķi Nr. 26 un aizsprosta plānoto vietu</p>	

5. Būvdarbu uzdevums

Veikt Būvprojekta „Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums”

1. kārtas realizācijas būvdarbus.

5.1. Būvdarbu veikšanas metodes

5.1.1. Būvdarbu sadalījums kārtās un posmos

Saskaņā ar Būvprojektu visi būvdarbi ir sadalīti trijās kārtās.

1. kārtā ir paredzēts izbūvēt dīķus Nr. 22, Nr.25 un Nr. 26, un attiecīgi aizsprostus Nr. 22, Nr. 25 un Nr. 26. un labiekārtot tiem piegulošo teritoriju.

Savukārt 1. kārtas darbi sadalīti **divos posmos:**

Pirmās kārtas **1. posmā** ir paredzēts izbūvēt dīķi Nr. 26 un attiecīgi aizsprostu Nr.26, divu grants celiņu (1,5 m pl. un 2,5 m pl.) izveide.

Pirmās kārtas **2. posmā** paredzēts izbūvēt dīķus Nr.22, un Nr. 25 un attiecīgi aizsprostus Nr.22 un Nr.25., teritorijas labiekārtojumu un uzstādīt labiekārtojuma elementus (solu, trepes, tiltiņus, margu u.c.).

Tiek paredzēta iespēja, ka 1. kārtā pēc 1. posma darbu pabeigšanas Būvdarbi var tikt pārtraukti un 1. kārtas 2. posma darbi atlikti uz 1 gadu, ja Pasūtītājam rodas tādi apstākļi, kuri ietekmē šo Būvdarbu izpildi, t.sk. finansējuma nepietiekamība. Izpildītājam, veicot Būvdarbus, jāparedz Būvdarbu pārtraukšanas iespējamība, nodrošinot visu 1.posma darbu pilnīgu pabeigšanu.

Pirmās kārtas 1. posma darbu saraksts (visi 1. posma darbu apjomi iekļauti Būvdarbu apjomu tabulā Nr.1):

1. Teritorijas sagatavošana

- 1.2. Koku ciršana, celmu izraušana visā atmežojamā dīķu platībā - 1820 m²
- 1.3. Reljefa veidošana
- 1.4. Liekās grunts aizvešana
- 1.5. Esošo koku aizsardzības nodrošināšana (vairogi, sētas)

2. Grunts rakšana

- 2.1. Grunts pārvietošana uz atbērtni līdz 500m
- 2.2. Aizsprosta Nr.26 izveide
- 2.3. Trūda kārtas noņemšana zem aizsprosta b=30cm
- 2.4. Aizsprosta pamatnes planēšana un blietēšana
- 2.5. Aizsprosta izveide slāņveidīgi blietējot

3. Meniķa atjaunošana

- 3.1. Veidņu izgatavošana no koka dēļiem pamata pēdai
- 3.2. Stiegrojuma izveide
- 3.3. Betons C20/25, F150, W8
- 3.4. PVC caurule ø300mm
- 3.5. Koka dēļi 100x50mm, l=870mm
- 3.6. Kaltas meniķa restes

4. Pārgāznes būvniecība

- 4.1. PVC plēves ieklāšana zem konstrukcijām
- 4.2. Stiegrojuma izveide, siets 150x150, D6mm
- 4.3. Pirmās kārtas betonējums b=20cm
- 4.4. Otrās kārtas betonējums ar iestrādātiem akmeņiem

5. Grants celiņš (1,5 m pl.)

- 5.1. Nospraušana
- 5.2. Sijāta grants ar māla daļiņu piejaukumu fr. 0/16 mm (h=50 mm)

- 5.3. Dolomīta šķembas fr. 0/45 mm (h=150 mm)
- 5.4. Skalota smilts (h=150 mm)
- 5.5. Darbs ierīkošana
- 6. Grants celiņš (2,5 m pl.)**
- 6.1. Nospraušana
- 6.2. Sijāta grants ar māla daļiņu piejaukumu fr. 0/16 mm (h=50 mm)
- 6.3. Dolomīta šķembas fr. 0/45 mm (h=150 mm)
- 6.4. Skalota smilts (h=300 mm)
- 6.5. Darbs ierīkošana
- 7. Zemesdzies atjaunošana gar celiņiem**
- 7.1. Virsējā slāņa atjaunošana no auglīgās augsnes atbērtnes (vid h=0,15 m)
- 7.2. Zāliena iesēšana (sēklas piemērotas ēnainām vietām)
- 8 Labiekārtojuma elementi; uzstādīšana (TS 04)**
- 8.1. Masīvkoka sols (osis) 400x400x2000 mm
- 8.2. Apaļais sols (osis) pie ozola (d=2200 mm)
- 9. Izpildmērījumu veikšana**

Objekta teritorijas sagatavošana

Dīķu rakšanas darbus uzsākt tikai pēc vietas sagatavošanas darbu pabeigšanas: baltalkšņu izciršanas, virsējā apauguma un auglīgās augsnes noņemšanas. Pēc dīķu izbūves šo noņemto auglīgo augsni izmantot krastu un nogāžu pārklāšanai, lai atjaunotos esošā zemesdzies.

Pirms ekskavācijas darbu sākšanas dīķa Nr. 22 vietā jāizveido sedimentācijas baseins, lai novērstu pastiprinātu uzduļķojuma nokļūšanu Gaujā pa Kalnupīti. Sedimentācijas baseinu veidot 10 m garumā, 5 m platumā un 0.5m dziļumā.

Dīķu rakšana

Dīķu rakšana jāveic ar vienkasa ekskavatoru. **Kategoriski aizliegts rakšanai izmantot “draglain” tipa ekskavatoru.** Trūda un auglīgās augsnes kārtu nepieciešamas pārvest uz novietni, to tālāk izmantot labiekārtošanas vajadzībām. Dīķiem jāveido formas atbilstoši plānos un rasējumos parādītajam. Izraktās mālainās grūntis nepieciešams novietot kaudzēs tālākai, lai pēc tam to izmantotu aizsprostu būvniecībai. Smilts un grants grūnti izmantot celiņu būvniecībai. Dīķu nogāzes jāveido ar slīpumu 1:2.

Aizsprostu būvniecība

Pirms aizsprostu būvniecības ir jāveic ass nospraušana dabā atbilstoši rasējumos dotajām koordinātēm. Tālāk seko augsnes auglīgās un trūdas kārtas noņemšana 30 cm biezumā zem aizsprosta konstrukcijas robežām. Ja vietām atklājas trūda slānis lielākā biezumā, tas jānoņem līdz smilšmālu vai mālsmilšu grūntīm. Jāveic grūnta planēšana un blietēšana līdz meniķa novadcaurules izbūves apakšai.

Pēc pamatnes sagatavošanas jāveic meniķa izbūve. Kad meniķi izbūvēti, var turpināt aizsprosta grūnts daļas izbūvi. Aizsprostam izmantot tikai smilšmālu vai mālsmilšu grūnti. Nav pieļaujama smilts un grants iebūvēšana aizsprostos. Aizsprostus izbūvēt slāņveidīgi, ik pa 30 cm grūnts slāni blietējot.

Meniķu būvniecība

Tālāk sekos meniķu un meniķu novadcaurules izbūve. Meniķu būvniecībā izmantot koka dēļu veidņus, lai nodrošinātu autentisku betona virsmas izskatu/ Meniķus Nr. 25 un Nr. 26 ir jāizveido, atjaunojot esošos meniķus, kas atrodas objekta teritorijā. Šiem abiem meniķiem nepieciešamas pārbetonēt pamata pēdu, tajā “iesēdinot” vecos meniķus. Meniķiem Nr. 25 jāuzstāda iztrūkstošais U veida tērauda profils U-8. Tam jāpiemetina D8mm perpendikulāri enkurojuma stieņi un ar ķīmiskās enkuru masas palīdzību jāieenkuro esošajā dzelzsbetona konstrukcijā. Meniķiem Nr. 25 un Nr. 26 uzstādot novadcaurules, jāveic to iebetonešana meniķī.

Pārējie meniķi jāizbūvē no jauna. Meniķu detāli rasējumi doti grafiskajā daļā. Iebūvējot meniķos PVC caurules, īpaša uzmanība jāpievērš caurules blīvam savienojumam ar meniķa betona daļu. Pēc meniķu

uzstādīšanas projektētājās vietās un augstuma atzīmēs jāveic pamata pēdas apbēšana ar grunti 30 cm biežā slānī.

Visām meniņu konstrukcijām izmantojams B500A klases D10mm stiegrojums. Betona konstrukcijas izbūvējamās izmantojot betonu C30/37, salturības marka F200, ūdens necaurīdības marka W12 pēc LVS 156-1:2002. Dēlīšu aizsprosts jāveido no 100x50 mm impregnētiem dēļiem. Dēlīšu augstumam dīķiem ar pārgāznēm jābūt par 20 cm augstākam nekā projektētais ūdens līmenis dīķī. Meniņu novadcaurulēm izmantot PVC materiāla caurules, kuras iztekas galos nozāģēt līdz ar aizsprosta vai reljefa virsmu.

Pārgāzņu izveidošana

Pārgāznes izveide jāsāk ar plēves klājumu zem iebetonējamās daļas, mitruma režīma nodrošināšanai, betona žūšanas laikā. Jāizveido veidņi noteiktās formas sasniegšanai. No sākuma tiek uzstādīts B500A klases stiegrojuma siets D6mm, solis 150x150 mm divās kārtās. Apakšējā kārtā 50 mm no pārgāznes betona daļas apakšas, augšējā kārtā 50 mm no pirmās kārtas iebetonējuma augšas. Pārgāznes jābetonē divās kārtās. Pirmajā kārtā jāizbetonē 200 mm biezs pārgāznes nesošais slānis, kurā jāiestrādā laukakmeņi pa visu pārgāznes virsmu, izņemot iestrādājamās betona teknes un metāla tekni. Iestrādājot pirmo pārgāznes slāni, tā virsma jāatstāj raupja, lai palielinātu saķeri ar otro betona slāni. Betona konstrukcijas izbūvējamās izmantojot betonu C30/37, salturības marka F200, ūdens necaurīdības marka W12 pēc LVS 156-1:2002.

Aizsprostā Nr. 26 jāizveido 100mm iedziļinājuma tekne, kas kalpos ūdens novadīšanai vasaras maz ūdens periodā. Aizsprostam Nr. 25 jāuzstāda tērauda pārgāznes tekne atbilstoši rasējumiem. Tekne jāieenkuro pirmajā betonēšanas slānī. Tērauda plākšņu biezums – $b = 6\text{mm}$

Aizsprostu abas slīpās nogāzes jāizveido ar slīpumu 1:2. Aizsprostu virsplatums - 3m, izņemot aizsprostu Nr. 22. To šķērsos ekspluatācijas celiņš, līdz ar to aizsprosta virsplatums ir 5m plats

Ceļi un takas

Teritorija ir ar izteiktu reljefu. Esošo gājēju celiņu un taciņu virzieni tiek saglabāti un papildināti ar jauniem, saslēdzoties ar esošo muzejrezervāta celiņu sistēmu, Transporta kustībai projektētie ceļi ir 2,5m un 3,5m plati, grants segumā. Esošajam ceļam ‘Priežkalna taka’ 2,5 m platumā tiek paredzēta virskārtas atjaunošana, ar nelielu krituma koriģēšanu (ierokot vai pieberot). Platākais ceļš projektējamās teritorijas robežās - 3,5m izbūvēt esošā ceļa vietā pār dambi, kas ved uz bijušo Turaidas ķieģeļu cepli.

Arhitektūras mazās formas

Visas arhitektūras mazās formas ir veidotas no koka, integrējot tās apkārtējā vidē. Gājēju tiltiņiem ir izvēlēts izteiksmīgs dizains, kas eksponējas apkārtējā ainavā. Pārējie elementi (soli, atkritumu urnas, norādes, koka brusu trepes) ir veidoti neitrālā dizainā, pieskaņoti teritorijā jau esošiem elementiem. Šāds arhitektūras mazo formu risinājums ļaus muzeja apmeklētājiem baudīt apkārtesošo ainavu ar dīķa kaskādēm un tiltiņiem, savukārt pārējie elementi veiks savu funkciju, nepieblīvējot vidi ar liekiem vertikāliem elementiem.

- **Gājēju tilti ar margām**

Vides pieejamības nodrošināšanai, projektā paredzēti četri koka tilti ar margām, divas laipas bez margām, Viens no tiltiem – dīķa Nr.22 augšpusē, izstrādāts īpaši pēc vēsturiskā tilta analoga. Tā garums 13 m.

Trīs pārējie tilti ir vizuāli vienādi, viens no tiem ved pāri uzpludinātajam dīķiem Nr.26, otrs pāri graviņai pie dīķa Nr.25, trešais tilts pāri graviņai aiz dīķa Nr.20. Visiem četriem tiltiem ir vienāds konstruktīvais risinājums trīs no tiem ir 7 m gari, visi ar vienādu platumu. Viena tilta margu risinājums ir veidots pēc zīmējuma rekonstrukcijas (Tilta tips Nr.1). Pārējo trīs tiltu margu risinājumi pieskaņoti Turaidas muzejrezervātā esošo margu risinājumam (Tilta tips Nr.2).



Turaidas muzejrezervātā esošie norobežojošie elementi un marga

- **Norobežojošā marga** uz dambja pie dīķa Nr.22. Paraugam izmantot muzejrezervāta teritorijā esošo veidu.

- **Koka brusu trepes.** (brusas izmērs: 170x250x1500mm). Kāpņu izbūves vietas jāprecizē dabā un tās izbūvēt, sekojot konkrētās situācijas reljefam. Trepēm ir izvēlēts ainaviski neitrāls un neuzkrītošs dizains, vizuāli ļaujot baudīt Turaidai raksturīgo ainavu nesadrumstalojot to ar papildus vertikāliem elementiem.
- **Masīvkoka sols.** 11 gab. (izmērs: 400x400x2000mm) izgatavots no cietā lapu koka. Soli teritorijā plānoti skatu vietās, no kurām varēs baudīt apkārtesošo ainavu. Solu precīzu izskatu pirms izgatavošanas saskaņot ar Pasūtītāju, izvietojumu precizēt ar Pasūtītāju pēc celiņu un dīķu izbūves.
- **Apalais sols ap ozolu.** Sols ir novietots celiņa malā pie dīķa Nr.16, no kura paveras dažādi skati vairākos virzienos, atkarībā no tā, kurā sola pusē parka viesi apsēdīsies.
- **Koka atkritumu urna.** 6 gab. (izmērs: 500x500x850mm) Koka dēliņu atkritumu urnas ar izņemamu (maināmu) maisu. Urnas augšpusē ir slēgtas (lietus nelīst iekšā), atkritumu izmešana notiek caur sānu durtiņām.

Pirmās Kārtas Būvdarbu apraksts un apjomi (t.sk. 1. posma darbi):

Tabula Nr.1

Npk	Darbu nosaukums	Mēra vien.	Daudz.
1	2	3	4
1	Teritorijas sagatavošana		
1.2.	Koku ciršana, celmu izraušana visā atmežojamā dīķu platībā – 1820 m ²	gab	52.0
1.3.	Reljefa veidošana, sedimentācijas baseina izveidošana	m ³	1356.0
1.4.	Liekās grunts aizvešana	m ³	513.0
1.5.	Esošo koku aizsardzības nodrošināšana (vairogi, sētas)	Kompl.	1
2	Strauta izklāšana ar oļiem		
2.1.	Nospraušana	m ²	115.0
2.2.	Skaloti oļi (fr. 8-16 mm, h=10 mm)	m ³	12.0
2.3.	Rupja drenējoša smilts (h= 300 mm)	m ³	25.0
2.4.	Dekoratīvi laukakmeņi fr. 500-1000 mm	gab	15.0
2.5.	Darbs – ierīkošana	m ²	115.0
3	Grants celiņš (1,5 m pl.)**		
3.1.	Nospraušana	m ²	780.0
3.2.	Sijāta grants ar māla daļiņu piejaukumu fr. 0/16 mm (h=50 mm)	m ³	39.0
3.3.	Dolomīta šķembas fr. 0/45 mm (h=150 mm)	m ³	117.0
3.4.	Skalota smilts (h=150 mm)	m ³	117.0
3.5.	Darbs – ierīkošana	m ²	780.0
4	Grants celiņš (2,5 m pl.)**		

4.1.	Nospraušana	m2	965.0
4.2.	Sijāta grants ar māla daļiņu piejaukumu fr. 0/16 mm (h=50 mm)	m3	48.0
4.3.	Dolomīta šķembas fr. 0/45 mm (h=150 mm)	m3	145.0
4.4.	Skalota smilts (h=300 mm)	m3	973.0
4.5.	Darbs ierīkošana	m2	965.0
5	Grants celiņš (3,5 m pl.)**		
5.1.	Nospraušana	m2	610.0
5.2.	Sijāta grants ar māla daļiņu piejaukumu fr. 0/16 mm (h=50 mm)	m3	31.0
5.3.	Dolomīta šķembas fr. 0/45 mm (h=150 mm)	m3	92.0
5.4.	Skalota smilts (h=300 mm)	m3	183.0
5.5.	Caurtekas izbūve (PVC caurule diam. 400 mm)	t/m	4.0
5.6.	Darbs – ierīkošana	m2	610.0
6	Laukakmeņu rene virsūdens novadīšanai (h=0,5 m)		
6.1.	Rene (akmeņi fr. 5/10 mm nostiprināti betonā c40/50.)	t/m	50.0
7	Koka dēļu segums - laipa		
7.1.	Impregnētu dēļu laipa	m2	21.0
8	Koka gulšņu trepes ("Brusu trepes" TS 05)		
8.1.	Impregnēta koka brusu pakāpieni (170x250x1500 mm)	gab	64.0
9	Labiekārtojuma elementi; uzstādīšana (TS 04)		
9.1.	Masīvkoka sols (osis) 400x400x2000 mm	gab	10.0
9.2.	Apaļais sols (osis) pie ozola (d=2200 mm)	gab	1.0
9.3.	Laipa - atpūtas vieta no impregnētiem koka dēļiem	m2	14.0
9.4.	Norobežojošas koka margas - impregnēti apaļkoki (d=300, h=2000 mm), šķērskoki (d= 60, h= 3300 m)	m2	16.0
10	Koka tiltu izgatavošana un uzstādīšana (sk. rasējumu "Gājēju tilts", TS 7 un BK daļu (materiāls - PRIEDE)		
10.1.	Koka tilts ar margām *** (tips Nr.1., pēc vēsturiskiem zīmējumiem. 12500x1900mm)	gab	1.0
10.2.	Koka tilts ar margām (tips Nr.2., 7000x1900 mm)	gab	2.0
12	Zemsedzes atjaunošana gar celiņiem		
12.1.	Viršējā slāņa atjaunošana no auglīgās augsnes atbērtnes (vid h=0,15 m)	m2	4600.0
12.2.	Zāliena iesēšana (sēklas piemērotas ēnainām vietām)	m2	4600.0
14.	Sedimentācijas baseina izbūve	m ³	40
15.	Dīķa Nr.22 izveide		
15.1.	Grunts rakšana	m ³	530.7
15.1.1.	Grunts pārvietošana uz atbērtni līdz 500m	m ³	380
15.2.	Aizsprosta Nr.22 izveide		
15.2.1	Trūda kārtas noņemšana zem aizsprosta b=30cm	m ³	65
15.2.2	Aizsprosta pamatnes planēšana un blietēšana	m ²	150
15.2.3.	Aizsprosta izveide slāņveidīgi blietējot	m ³	150
15.3.	Meniķa Nr.22 izveide		
15.3.1.	Veidņu izgatavošana no koka dēļiem	kompl.	1
15.3.2.	Stiegrojuma izveide	t	0.12
15.3.3.	U-8 profila ar enkurojumu uzstādīšana	m	9.2
15.3.4.	Betons C20/25, F150, W8	m ³	2
15.3.5.	PVC caurule ø500mm	m	14

15.3.6.	Koka dēļi 100x50mm, l=870mm	m ³	0.1
15.3.7.	Kaltas restes (pēc esoša analoga)	kompl.	1
16.	Dīķa Nr.25 izveide		
16.1.	Grunts rakšana	m ³	313.2
16.1.1	Grunts pārvietošana uz atbērtni līdz 500m	m ³	240
16.2.	Aizsprosta Nr.25 izveide		
16.2.1.	Trūda kārtas noņemšana zem aizsprosta b=30cm	m ³	36
16.2.2.	Aizsprosta pamatnes planēšana un blietēšana	m ²	110
16.2.3.	Aizsprosta izveide slāņveidīgi blietējot	m ³	75
16.3.	Meniķa atjaunošana		
16.3.1.	Veidņu izgatavošana no koka dēļiem pamata pēdai	kompl.	1
16.3.2.	Stiegrojuma izveide	t	0.06
16.3.3.	U-8 profila ar enkurojumu uzstādīšana	m	2.5
16.3.4.	Betons C20/25, F150, W8	m ³	1
16.3.5.	PVC caurule ø300mm	m	11
16.3.6.	Koka dēļi 100x50mm, l=870mm	m ³	0.1
16.3.7.	Kaltas restes	kompl.	1
16.4.	Pārgāznes būvniecība		
16.4.1.	PVC plēves ieklāšana zem konstrukcijām	m ²	55
16.4.2.	Stiegrojuma izveide, siets 150x150, D6mm	m ²	114
16.4.3.	Pirmās kārtas betonējums b=20cm	m ³	12
16.4.4.	Otrās kārtas betonējums ar iestrādātiem akmeņiem	m ³	6
17.	Dīķa Nr.26 izveide		
17.1.	Grunts rakšana	m ³	336.3
17.1.1.	Grunts pārvietošana uz atbērtni līdz 500m	m ³	260
17.2.	Aizsprosta Nr.26 izveide		
17.2.1.	Trūda kārtas noņemšana zem aizsprosta b=30cm	m ³	42
17.2.2.	Aizsprosta pamatnes planēšana un blietēšana	m ²	126
17.2.3.	Aizsprosta izveide slāņveidīgi blietējot	m ³	75
17.3.	Meniķa atjaunošana		
17.3.1.	Veidņu izgatavošana no koka dēļiem pamata pēdai	kompl.	1
17.3.2.	Stiegrojuma izveide	t	0.06
17.3.3.	Betons C20/25, F150, W8	m ³	1
17.3.4.	PVC caurule ø300mm	m	13
17.3.5.	Koka dēļi 100x50mm, l=870mm	m ³	0.1
17.3.6.	Kaltas restes	kompl.	1
18.	Pārgāznes būvniecība		
18.1.	PVC plēves ieklāšana zem konstrukcijām	m ²	55
18.2.	Stiegrojuma izveide, siets 150x150, D6mm	m ²	114
18.3.	Pirmās kārtas betonējums b=20cm	m ³	12
18.4.	Otrās kārtas betonējums ar iestrādātiem akmeņiem	m ³	6
19.	Izpildmērījumu veikšana	kompl.	1

*Izpildītājs ir atbildīgs par izpildāmo darbu apjomu pārbaudes uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir/būs jālabo uz Izpildītāja rēķina.

**Atbilstoši ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecības standartu prasībām ("Ceļu specifikācijas 2012." 5. Nodaļa)

*** Tilta izgatavošanai nepieciešamo materiālu iegādei, tilta izgatavošanas uzsākšana rakstiski jāsaparok ar Pasūtītāju. Pasūtītājam ir tiesības izslēgt tilta izgatavošanas darbus

6. Darbu organizēšana

6.1. **Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā un rakstiski jāsaplāno ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu Būvdarbu veikšanas projekts, t.sk.** būvtehnikas, materiālu novietnes, celtniecības ciematīņa atrašanās vietas, grunts novietnes un izmantojamie ceļi nokļūšanai līdz tām plāns. Nav pieļaujams veidot jaunus pagaidu ceļus. Būvniecības vajadzībām jāizmanto esošie celiņi un projektēto celiņu trases. Darbības norises vietās, kur tiek izmantota vai novietota būvniecības tehnika un veikta degvielas uzpilde, jābūt pieejamiem absorbenta materiāliem, kas nodrošina savlaicīgu naftas produktu savākšanu un novērš grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojumu. Tos savākt un utilizēt atbilstoši lietošanas instrukcijas norādījumiem. Materiālus, kas satur kaitīgas un ķīmiskas vielas, jāglabā slēgtās un hermētiskās tvertnēs. Būvdarbu veikšanas laikā nav pieļaujama piegulošās teritorijas degradācija, apkārtējās vides un dīķu piesārņošana ar naftas un citiem ķīmiskiem produktiem, kā arī ar būvgružiem un sadzīves atkritumiem. Būvdarbu laikā radušos būvgružus un būvniecības atkritumus utilizēt speciāli paredzētos poligonos atbilstoši Latvijas Republikas "Atkritumu apsaimniekošanas likumam". Visus būvniecības procesā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimniekot atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

6.2. **Būvdarbos kategoriski aizliegts izmantot tādu tehniku, kura var nodarīt kaitējumu kultūrvidei - kategoriski aizliegts dīķu rakšanai izmantot "draglain" tipa ekskavatoru.** Ekskavācijas darbiem vēlams izmantot ekskavatoru ar parametriem: rakšanas attālums 17 m; rakšanas dziļums 13m. **Labiekārtojuma ierīkošanā atļauts izmantot tikai mazās tehnikas vienības - mini ekskavatorus, mini iekrāvējus, lai pēc iespējas mazāk bojātu esošo zemesdzi.**

6.3. **Būvdarbu laikā īpaši aizsargājami ir saglabājamo koku stumbri, zari un saknes.** Lai samazinātu stumbra bojājumus, pirms labiekārtošanas darbu sākšanas ap koku stumbriem jāveic speciālu vairogu montāža 2 - 4m augstumā. Vairogi jāuzstāda kokiem, kuri atrodas tieši būvdarbu ietekmes zonā un citiem kokiem pēc nepieciešamības. Izvietojot vairogus, jāievēro sekojoša darbu secība (var izvēlēties analogus materiālus):

- vispirms ap koku spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (D 60-80 mm). Tādējādi tiek nodrošināta amortizācija pret sītiem;
- pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar vertikāliem dēļiem;
- abas kārtas vismaz 2 vietās savēl kopā ar stiepli.

Koku saknēm, kuru diametrs ir >2cm, nepieļaut to saraušanu, rakšanas vietā atrotot ar lāpstu un rūpīgi apzāģējot. Celtniecības laikā saknes jāpiesedz ar ģeotekstilu un jāuzber komposts, sausā laikā jānodrošina regulāra sakņu mitrināšana. Celiņu pamatnes izbūvei grunts noņemšana jāveic uzmanīgi ar "gaisa" lāpstu. Lielās saknes (sakņu diametrs > 6cm) nenozāģēt, bet jāatstāj, tad jāpieber ar drenējošu smiltis slāni plānotajā biezumā. Vietās, kur koks traucē celiņa vai celiņa apmales izbūvi, rūpīgi izvērtēt koka nociršanu, iespējams koku atstāt, sakņu zonā samazinot slāņu biezumu, kā arī apmales uzstādīt līdz kokam un aiz koka. Visā teritorijā nav pieļaujama braukšana pāri augošo koku sakņu zonām! (minimālā koku sakņu aizsardzības zona ir 10 stumbra diametru attālumā, kas vidēja lieluma kokam ar stumbra diametru 50cm ir 5m no koka stumbra). Transporta kustība teritorijā organizējama, respektējot šīs aizsardzības zonas! Rakšanas darbus gar esošiem kokiem veikt diplomēta, sertificēta arborista uzraudzībā.

6.3. **Būvdarbiem izmantojama tikai plānoto celiņu trajektorija,** nav pieļaujama patvaļīga braukāšana pa zemesdzi. Ja atsevišķās vietās ir pamatota nepieciešamība gājēju/transporta kustībai, koku sakņu aizsardzības zonā ierīkojama pagaidu ceļa konstrukcija.

6.4. Lielākās saglabājamo koku grupas un **dižkoku aizsardzības zonas norobežojamas ar vienlaidus pagaidu žogiem,** lai nepieļautu šajās zonās gājēju/transporta kustību.

6.5. Pirms rakšanas darbu veikšanas, kas plānoti pie kokiem tieši būvniecības ietekmes zonā, koku aizsardzības zonā, valsts nozīmes dižkoku aizsardzības zonā, **darbu veicējam jāizstrādā katra dižkoka individuāli aizsardzības risinājumi būvniecības laikā,** kā arī visā būvniecības un labiekārtošanas darbu laikā nepieciešams veikt esošo koku aizsardzības pasākumu monitoringu, pieaicinot sertificētu arboristu.

7. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi:

7.2. Darbu būvuzraudzību - darbu pārbaudi un pieņemšanu, veic Pasūtītāja pilnvaroti pārstāvji – Būvuzraugs un Autoruzraugi. Esošo koku aizsardzības pasākumu monitoringu veiks sertificēts arborists.

7.3. Darbu pieņemšana ir noformējama ar darbu izpildes aktu (F2 un F3), ko paraksta Izpildītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītājs un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

7.4. Vienlaicīgi ar pēdējo darbu izpildes aktu (F2 un F3) Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārskatu par veiktajiem darbiem, uzrādot darbu veidu, vietu, materiālus un apjomu, t.sk. detalizētu anotētu foto fiksāciju pirms darbu uzsākšanas, darbu procesā un pēc darbu pabeigšanas, izpildedokumentāciju, topogrāfiskos uzmērījumus.

7.5. Izpildīto hidrotehnisko **būvdarbu garantijas laiks – 60 mēneši, labiekārtojuma – 36 mēneši** no darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

8. Tehniskās specifikācijas Pielikumi.

- 8.1. 30_02_Meniku_rasejumi
- 8.2. 13_03_HTB_paskaidrojuma_raksts
- 8.3. 26_Griezumu_plans
- 8.4. 27_01_Garenprofili
- 8.5. 27_02_Garenprofili
- 8.6. 28_01_Skersprofili
- 8.7. 28_02_Skersprofili
- 8.8. 28_03_Skersprofili
- 8.9. 28_04_Skersprofili
- 8.10. 28_05_Skersprofili
- 8.11. 28_06_Skersprofili
- 8.12. 29_01_Skersgriezumi
- 8.13. 29_02_Skersgriezumi
- 8.14. 30_01_Meniku_rasejumi
- 8.15. 32_01_Teritorijas_vertikalais_plans
- 8.16. 32_02_Teritorijas_vertikalais_plans
- 8.17. 33_A-A_garenprofils
- 8.18. 34_Segumu_tipi_celinu_skersgriezumi
- 8.19. 35_Labiekartojuma_elementu_specifikacija_arhitekturas_mazas_formas
- 8.20. 36_Koka_brusu_trepes_un_plosts

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)
Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums”
1. kārtas realizācijas būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)

Pretendents:

nosaukums: _____
reģ. Nr. _____
Būvkomersanta reģ. Nr. _____
juridiskā adrese: _____
posta adrese (ja atšķiras): _____
telefona/faksa numurs: _____
e-pasts: _____

Bankas rekvizīti:

nosaukums: _____
kods: _____
konts: _____
persona, kura tiesīga pārstāvēt
pretendentu jeb pilnvarotās
personas/amats/vārds/ uzvārds _____

Uzņēmuma statuss (atzīmēt atbilstošo):

Mazais uzņēmums <i>Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.</i>	
Vidējais uzņēmums <i>Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.</i>	

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties iepirkumā „ Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.TMR2018/3, un

1. apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un būvprojektam, piekrīt nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. apņemas iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā noslēgt līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotā līguma projektu, kā arī izpildīt visus līgumā izvirzītos nosacījumus;
3. apliecina, ka ir iesniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

2018. gada ____.

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums)

IEPIRKUMS
Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums”
1. kārtas realizācijas būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)

Informācija par pretendenta finansiālo stāvokli

	Summa EUR bez PVN
2017.gads	
2016.gads	
2015.gads	
Vidējais gada:	

2018. gada ____.

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

IEPIRKUMS
Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums”
1. kārtas realizācijas būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)

Pretendenta pieredze būvdarbu veikšanā
(veidne)

Darbu veikšanas gads	Objekta nosaukums un raksturojums	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)	Līgumsumma EUR (bez PVN)

Pielikumā: Atsauksmes uz _____ lpp.

2018. gada ____.

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

IEPIRKUMS

Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums”

1. kārtas realizācijas būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)

Būvdarbu veikšanai iesaistīto speciālistu saraksts (veidne)

Nr. p.k.	Specializācija vai sertificētais darbu veids	Sertifikāta, apliecības vai diploma Nr., izdevējs	Speciālista vārds un uzvārds	Darba pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā		
				Objekta nosaukums un raksturojums, darbu veikšanas gads	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)	Līguma summa EUR (bez PVN)
1.		
...	...					

Ar savu parakstu garantēju šo speciālistu piesaisti iepirkuma līguma izpildei.

Pielikumā:

- 1) speciālistu CV, sertifikātu kopijas un speciālistu rakstiski apliecinājumi par savu dalību būvdarbu izpildē.

2018. gada ____.

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)

Apakšuzņēmēju saraksts
iepirkumā „**Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas
labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbi**” (veidne)

(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)

Nosaukums un reģistrācijas numurs	Adrese, telefons, kontaktpersona	Veicamo darbu apjoms (EUR bez PVN un % no kopējā apjoma)	Apakšuzņēmējam(-iem) nododamo būvdarbu īss apraksts

Pielikumā: Apakšuzņēmēja apliecinājums (*saskaņā ar paraugu, nolikuma 7. pielikums*)

2018. gada ____.

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS *(veidne)*
**iepirkumā „Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas
labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbi”**
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)

Ar šo (*apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese*) apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta organizētajā iepirkumā
**„Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas
realizācijas būvdarbi”** (iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)

kā (*pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese*) apakšuzņēmējs, kā arī gadījumā, ja ar
pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus:

– (*īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam*)
un nodot pretendentam šādus resursus:

– (*īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts*).

Apakšuzņēmēja (amata nosaukums, vārds un uzvārds, paraksts) _____

2018. gada _____

IEPIRKUMS
Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums”
1. kārtas realizācijas būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)

Apliecinājums par objekta apsekošanu

Apliecinām, ka saskaņā ar Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta izsludinātā iepirkuma “Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbi” prasībām esam veikuši Objekta apsekošanu dabā.

Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)	Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)
<p style="text-align: center;">_____ _____ _____ ____.____.2018.</p>	<p style="text-align: center;">_____ _____ _____ ____.____.2018. <i>(pievienojot pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu objekta apskatē)</i></p>

Apstiprinu, ka ar objekta specifiku iepazīnos, pilnībā saprotu visus apstākļus, ko ņemšu vērā iesniedzot Piedāvājumu

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)

IEPIRKUMS
Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums”
1. kārtas realizācijas būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

Pretendents, _____, reģ. Nr. _____,

piedāvā veikt **Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbus** saskaņā ar tehnisko specifikāciju un būvprojektu par līgumcenu:

Cena EUR bez PVN	
PVN EUR	
Kopā EUR ar PVN	

Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā un tehniskajā projektā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. arī materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, komunālie pakalpojumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, sagatavošanas darbu izmaksas, palīgdarbu izmaksas, visu nepieciešamo resursu izmaksas, Izpildītāja maksājami nodokļi, apdrošināšanas izmaksas, darbaspēka izmaksas un ar to saistītie nodokļi, izdevumi darbiem un materiāliem, kas nav tieši iekļauti Tehniskajā specifikācijā un būvprojektā, bet kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei un objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

2018. gada ____.

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

LOKĀLĀ TĀME
Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums”
1. kārtas realizācijas būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/3)

Drukāta un pievienota atsevišķi Excel (xls vai xlsx) formātā.

Tāme paredzētajiem darbiem ir jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumam Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””

2018. gada ____.

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,
tā atšifrējums)*

Līguma projekts

LĪGUMS Nr. TMR2018/3/1-5.1/ _____

Siguldā

2018. gada _____

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, reģ. Nr. 90000012776, adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, LV-2150, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, direktora vietnieka Daiņa Linmeijera personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumiem Nr. 932 “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta nolikums”, no vienas puses un

_____, reģ. Nr. _____, juridiskā adrese – _____, turpmāk tekstā – **Uzņēmējs**, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv _____, no otras puses, Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk tekstā – **Puses**, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma “Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbi”, ID Nr. TMR2018/3, rezultātiem, vienojas un noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Uzņēmējs apņemas veikt Būvprojekta “Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums” 1. kārtas realizācijas būvdarbus (turpmāk tekstā – Būvdarbi) saskaņā ar Lokālo tāmi (1.pielikums), Tehnisko specifikāciju, Tehnisko aprakstu un Būvdarbu kalendāro grafiku (2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, savukārt Pasūtītājs apņemas par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem Būvdarbiem veikt Uzņēmējam samaksu.

2. BŪVDARBU IZPILDE

- 2.1. Uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt Būvdarbus tikai pēc tam, kad ir iesniedzis Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (Līguma 3.1.4.punkts).
- 2.2. Uzņēmējs apņemas pilnā apjomā paveikt un nodot Pasūtītājam Būvdarbus līdz 2019. gada 30. oktobrim, t.sk. pa posmiem: 1.posms – līdz _____ 2. posms – līdz _____.
- 2.3. Būvdarbu izpildes pabeigšanu apliecina Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts (Līguma 3.pielikums). Būvdarbu pabeigšanas diena ir Apliecinājuma par gatavību ekspluatācijai iesniegšana Pasūtītājam un Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas datums no Pasūtītāja puses. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Uzņēmējs nav pienācīgi izpildījis Būvdarbus un/ vai nav iesniedzis Pasūtītājam visu Būvdarbu izpildedokumentāciju.
- 2.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas objektīvi apstākļi, t.sk. finansējuma nepietiekamība, kuri var ietekmēt Būvdarbu izpildes grafiku, Būvdarbi var tikt pārtraukti pēc 1. kārtas 1.posma darbu pabeigšanas un atlikti uz vienu gadu.

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 3.1. Uzņēmēja pienākumi:
 - 3.1.1. izpildīt visu Līgumā noteikto Būvdarbu apjomu ar saviem darbarīkiem, ierīcēm un darbaspēku, uzņemoties pilnu atbildību, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem, un nodot Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 2.2. punktā norādītajā termiņā;
 - 3.1.2. par saviem līdzekļiem saņemt nepieciešamās atļaujas Būvdarbu veikšanai, izņemto tās, kuras atbilstoši Līguma noteikumiem ir apņēmies saņemt un iesniegt Uzņēmējam pats Pasūtītājs.
 - 3.1.3. Ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, t.sk. būvniecības normas un noteikumus;
 - 3.1.4. veikt savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku kā EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi) un ne vēlāk kā 5 (piecu) darbu dienu laikā pēc

- Līguma spēkā stāšanās, bet pirms Būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam minēto apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts. Uzņēmējam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir iepriekš jāaskaņo ar Pasūtītāju. Uzņēmējam jānodrošina šajā punktā minētās apdrošināšanas polises spēkā esamība visu Būvdarbu izpildes un Būvdarbu garantijas termiņa laiku;
- 3.1.5. ne vēlāk kā 5 (piecu) darbu dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, bet pirms Būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Uzņēmēja norīkotā atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas polisi ar atbildības limitu ne mazāku kā EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi), apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts. Uzņēmējam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir iepriekš jāaskaņo ar Pasūtītāju. Uzņēmējam jānodrošina šajā punktā minētās apdrošināšanas polises spēkā esamība visu Būvdarbu izpildes un Būvdarbu garantijas termiņa laiku;
- 3.1.6. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;
- 3.1.7. norobežot Būvdarbu veikšanas teritoriju, nodrošināt kārtību un tīrību Objektā, pastāvīgi katru dienu aizvākt no Objekta Būvdarbu izpildes rezultātā radušos būvgružus un netīrumus. Būvlaukuma uzturēšana kārtībā notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja Uzņēmējs šo pienākumu neveic pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājam ir tiesības organizēt būvgružu aizvākšanu pašam vai uzdot to darīt trešajām personām, pēc tam attiecīgās izmaksas ieturot no Uzņēmējam veicamajiem maksājumiem;
- 3.1.8. Būvdarbu izpildes laikā netraucēt Objekta daļas, kuras Būvdarbu izpildes laikā lieto Pasūtītājs, funkcionālo darbību. Par iespējamiem darbības traucējumiem 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski brīdināt Pasūtītāju.
- 3.2. Uzņēmējam ir tiesības:
- 3.2.1. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktajiem Būvdarbiem.
- 3.2.2. būvdarbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā.
- 3.3. Pasūtītāja pienākumi:
- 3.3.1. Nodrošināt Uzņēmējam brīvu pieeju Objektam.
- 3.3.2. Norīkot Objektā savu pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu un autoruzraugus. Būvuzraugs, Autoruzraugs vai Pasūtītājs ir tiesīgs normatīvo aktu un Līguma neievērošanas gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi līdz trūkumu un/ vai nepilnību novēršanai;
- 3.3.3. Pieņemt no Uzņēmēja izpildītos Būvdarbus un samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem Līguma 4. sadaļā noteiktajā apmērā un kārtībā.
- 3.4. Pasūtītājam ir tiesības:
- 3.4.1. kontrolēt Līguma noteikumu izpildi, kā arī jebkurā būvniecības stadijā ierasties būvlaukumā, lai iepazītos ar Būvdarbu izpildes gaitu un kvalitāti;
- 3.4.3. nepieciešamības gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi;
- 3.4.4. dot Uzņēmējam norādījumus attiecībā uz Būvdarbu veikšanas kārtību. Pasūtītāja norādījumi Uzņēmējam ir saistoši un obligāti pildāmi;
- 3.4.5. pagarināt darbu izpildi līdz 2019. gada 30. oktobrim saistībā ar objektīviem apstākļiem, ieskaitot iespējamās tehnoloģiskās pauzes būvniecībai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 4.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) tiek noteikta **EUR** _____ (turpmāk – Līgumcena). Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
- 4.2. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus, apdrošināšanas izmaksas un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Būvdarbu tāmē, bet ir izsecināmi no Tehniskās specifikācijas, kā arī darbi,

- izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Būvdarbu dokumentācijā, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei, kas Līgumā noteiktajā kārtībā nav atzīti par neparedzētiem darbiem.
- 4.3. Papildus Līguma 4.1.punktā minētajai Līgumcennai tiek noteikta Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 10 % apmērā no Līgumcenas, tas ir, EUR _____) apmērā, neskaitot PVN, turpmāk – Finanšu rezerve.
 - 4.4. Pasūtītāja Finanšu rezerve tiek izmaksāta Uzņēmējam tikai gadījumā, ja Puses ir noslēgušas papildu vienošanos par neparedzēto darbu veikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Pasūtītāja Finanšu rezerve netiek izmantota vai netiek izmantota pilnībā, Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja neizmantoto Pasūtītāja Finanšu rezerves daļu.
 - 4.5. Pasūtītāja Finanšu rezervi neparedzētiem Būvdarbiem Līguma ietvaros Pasūtītājs var izmantot:
 - 4.5.1. tādu papildu Būvdarbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Tehniskajā specifikācijā un par tiem tika rīkots iepirkums, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus;
 - 4.5.2. tādu Būvdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, un tos no darbu uzdevuma nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo darbu nepieciešamību.
 - 4.6. Pasūtītāja Finanšu rezerves izmantošanas kārtība:
 - 4.6.1. Uzņēmējs un Pasūtītājs sagatavo aktu, kurā Puses konstatē nepieciešamību veikt papildus darbus un to veikšanas ietekmi uz Līguma 2.2.punktā minēto termiņu;
 - 4.6.2. pamatojoties uz Līguma 4.6.1.punktā minēto aktu, Uzņēmējs sagatavo tāmi un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai;
 - 4.6.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu saskaņot iesniegto tāmi.
 - 4.7. Ja Līguma ietvaros Pusēm rodas nepieciešamība noteikt papildus darbu izmaksas un tās nav iespējams noteikt, vadoties pēc līdzīga rakstura darbu cenām Finanšu piedāvājumā, tās tiks noteiktas, ņemot vērā pēdējā izdotajā būvdarbu izcenojuma katalogā publicētās līdzīga rakstura darbu un to apjomu cenas.
 - 4.8. Pēc tāmes saskaņošanas Uzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanos par papildu darbu izpildi.
 - 4.9. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju, ievērojot šādu kārtību:
 - 4.9.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu ik mēnesi saskaņā ar Pasūtītāja akceptētiem Ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas aktiem (Forma Nr.2) un Uzņēmēja izrakstīto rēķinu;
 - 4.9.2. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas aktu par katru kalendāro mēnesi līdz nākamā mēneša 5.datumam;
 - 4.9.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegto Ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas aktu, apstiprina to vai minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam pamatotas pretenzijas;
 - 4.9.4. Pasūtītāja pretenzijas pret Ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas aktā norādīto Uzņēmējs novērš un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pamatoto pretenziju saņemšanas;
 - 4.9.5. Pušu parakstīts Ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no abu Pušu parakstītā minētā akta un atbilstoši Līguma prasībām noformēta rēķina saņemšanas no Uzņēmēja;
 - 4.9.6. no Ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas aktā par ikmēneša izpildītajiem Būvdarbiem kopējās summas (bez PVN) pirms tās izmaksas Uzņēmējam Pasūtītājs ietur garantijas laika garantijas ieturējumu 5 % (pieci procenti) apmērā no katra Ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas aktā norādītās summas bez PVN visā Būvdarbu veikšanas laikā;
 - 4.9.7. par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem, kas norādīti šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu pēdējā Ikmēneša Būvdarbu izpildes aktā, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta (3.pielikums) parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.
 - 4.10. Līguma garantijas laika garantijas ieturējumu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 5.2.punktā noteiktā Būvdarbu garantijas termiņa beigām un rēķina saņemšanas no Uzņēmēja, ja Uzņēmējs ir:
 - 4.10.1. Būvdarbu garantijas laikā novērsis Pasūtītāja atklātos trūkumus vai nepilnības Būvdarbos, ja tādi tiek konstatēti;

- 4.10.2. apmierinājis visas pret viņu pamatoti izvirzītās Pasūtītāja un/vai valsts un pašvaldības institūciju pretenzijas, kas radušās Būvdarbu garantijas laikā.
- 4.11. Šī Līguma 4.9.6. punktā minēto summu Uzņēmējam ir tiesības saņemt pirms Būvdarbu garantijas laika izbeigšanās, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam ar Pasūtītāju iepriekš rakstveidā saskaņotas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu garantijas laika garantiju Līguma 4.9.6. punktā minētās ieturējuma summas apmērā, lai nodrošinātu Līguma 4.10. punkta apakšpunktos minēto Uzņēmēja saistību izpildi. Apdrošināšanas līgumā jābūt iekļautam noteikumam, kas paredz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir Pasūtītājs. Pirms garantijas laika garantijas noslēgšanas apdrošināšanas sabiedrība vai kredītiestāde un apdrošināšanas vai garantijas noteikumi Uzņēmējam jāaskaņo ar Pasūtītāju. Jābūt apdrošinātam ne tikai saistību neizpildes riskam, bet arī saistību neizpildes riskam Uzņēmēja maksātspējas gadījumā. Ja Uzņēmējs šajā punktā minēto garantiju Pasūtītājam neiesniedz, tad garantijas ieturējums tiek samaksāts Uzņēmējam Līguma 4.10. punktā noteiktajā kārtībā.
- 4.12. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir pārskaitīta no Pasūtītāja bankas.
- 4.13. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. Par Līgumcenas palielināšanas pamatojumu no Uzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsaucenes uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Tehniskās specifikācijas dokumentācijā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Tehniskajā specifikācijā, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Tehniskajā specifikācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem Uzņēmējam kā profesionālim būvniecības jomā jārēķinās, iestājoties šī Līguma izpildē, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

5. GARANTIJAS

- 5.1. Uzņēmējs garantē visu Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 5.2. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem – 60 (sešdesmit) mēneši, labiekārtojumam, tajā skaitā materiāliem – 36 (trīsdesmit seši). mēneši Izmantoto materiālu garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par ražotāja noteikto.
- 5.3. Līguma 5.2.punktā minētās garantijas ietvaros Uzņēmējs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu defektus, trūkumus vai nepilnības (turpmāk kopā vai atsevišķi – Defekti) 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju no Pasūtītāja par radušos Defektu.
- 5.4. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto Būvdarbu Defektu novēršanai Līguma 5.2.punktā minētās garantijas ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto Defektu, sagatavo rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto Defektu novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam Defektu novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam Defekts jānovērš Līguma 5.3.punktā norādītajā termiņā.
- 5.5. Ja Uzņēmējs nenovērš Defektu Līguma 5.3. vai 5.4.punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt Defekta novēršanai citu darbu izpildītāju, par ko Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam rēķinu. Minētās Defektu novēršanas izmaksas Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt arī no Līguma 4.9.6. punktā paredzētā garantijas ieturējuma vai arī tās pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma tiek segtas Līguma 4.11. punktā norādītās bankas vai apdrošināšanas garantijas.
- 5.6. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto Defektu novēršanu un Būvdarbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās tikai Pušu parakstīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts vai akts par Būvdarbu defektu novēršanu. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka Defekts nav novērsts un Būvdarbu garantijas laiks tiek pagarināts par Defektu novēršanas laiku.

6. LĪGUMSODS

- 6.1. Uzņēmējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu, ja tiek nepamatoti novilcināti maksājumi par Būvdarbiem saskaņā ar Līguma 4. sadaļu, 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma.
- 6.2. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu, ja nepamatoti tiek novilcināts Līguma 2.2. punktā noteiktais termiņš, 0,5 % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.
- 6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas.
- 6.4. Ja saskaņā ar Līguma 8.2. punktu pirms termiņa tiek izbeigts Līgums, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līgumcenas.
- 6.5. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam.

7. APAKŠUZŅĒMĒJI

- 7.1. Uzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju Iepirkumā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis Pasūtītāju, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ņemot vērā, ka maiņai piedāvātajam personālam pilnībā jāatbilst Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām, kā arī, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.
- 7.2. Uzņēmējs Būvdarbus nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir spēkā esošas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikāti, kas nepieciešami uzticēto Būvdarbu veikšanai.
- 7.3. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam Būvdarba veidu un apjomu, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēja veikto darbu. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.
- 7.4. Uzņēmējam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Būvdarbu daļu nenodos tālāk.
- 7.5. Būvdarbu laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju, ja apakšuzņēmējs Būvdarbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz Būvdarbu veikšanu. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomainīšanu.
- 7.6. Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 7.1., 7.2., 7.3., vai 7.4. punktā minēto, Pasūtītājs var apturēt Būvdarbu izpildi līdz laikam, kad Uzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, un Līguma izpildes termiņš netiek pagarināts.

8. LĪGUMA IZBEIGŠANĀS

- 8.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, piemērojot Līguma 6.4.punkta noteikumus, ja:
 - 8.2.1. Uzņēmējs neievēro Līguma 2.2.punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu un ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 20 (divdesmit) darba dienas;
 - 8.2.2. Uzņēmējs neveic Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 - 8.2.3. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja un/vai Būvuzrauga norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Uzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
 - 8.2.4. ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai arī Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 8.3. Izbeidzot Līgumu 8.2.punktā noteiktajos gadījumos, Puses sagatavo un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sagatavojot minēto aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem atbilstoši sagatavotajam aktam. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt minēto aktu un neveikt samaksu, kamēr Uzņēmējs nav iesniedzis visu Objekta Būvdarbu izpildedokumentāciju (tai skaitā, bet ne tikai, iekārtu/ materiālu deklarācijas, garantijas sertifikātus un tml.). Veicot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā norādītā akta parakstīšanas.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu Līguma saistību izpildei.
- 9.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta 19. daļai iepirkuma līgumā ir pieļaujami grozījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus. Grozījumi Līgumā ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.
- 9.3. Uzņēmējam nav tiesību nodot saistības un/ vai tiesības par šo Līgumu trešajām personām bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas.
- 9.4. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, vai spēkā neesamību, tiks nodota izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekrišanas un saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.
- 9.5. Līgums sagatavots latviešu valodā, uz __ (____) lapām, 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 1 (viens) eksemplārs – Uzņēmējam, un 1 (viens) eksemplārs - Pasūtītājam.
- 9.6. **No Pasūtītāja puses tiek norīkota pilnvarotā persona/kontaktpersona:** _____ . Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Objektu un Līguma noteikumus, un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, sniegt informāciju Uzņēmējam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (Būvprojekta, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas) nodošanu/pieņemšanu, nodrošināt izpildīto Būvdarbu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma un Būvdarbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, tajā skaitā parakstīt Objekta nodošanas - pieņemšanas aktu, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot Līguma summas un/vai Būvdarbu izpildes termiņu grozījumus vai Būvdarbu apjomu grozījumus.
- 9.7. **No Uzņēmēja puses tiek norīkota pilnvarotā persona/kontaktpersona:** _____, tālr. _____, mob. tālr. _____, e-pasts: _____. Uzņēmēja pilnvarotā persona pilnībā pārzina Līgumu un Objektu, viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, nodot Būvdarbus, izpilddokumentāciju, Būvprojektu, Būvatļauju u.c. dokumentus, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot Līguma summas un/vai Būvdarbu izpildes termiņu grozījumus.
- 9.8. Puses var nomainīt Līguma 9.6. un/vai 9.7.punktā norādītās personas, par to rakstiski informējot otru Pusi 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.
- 9.9. Būvuzraudzību veiks: būvuzraugs _____.
- 9.10. Autoruzraudzību veiks: _____.
- 9.11. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
- 9.11.1. 1.pielikums – Lokālā tāme uz __ (____) lapām;
- 9.11.2. 2.pielikums – Tehniskā specifikācija, Tehniskais apraksts un Būvdarbu kalendārais grafiks uz ____ (____) lapām;
- 9.11.3. 3.pielikums - Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta forma uz 1 (vienas) lapas.

9. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs
 Īpaši aizsargājama kultūras piemineklis – Turaidas
 muzejrezervāts
 Reģ. Nr. 90000012776
 Adrese: Turaidas iela 10, Sigulda
 Siguldas novads, LV-2150
 Bankas rekvizīti: Valsts kase
 Konta Nr.: LV81TREL2220544006000
 Kods: TREL22

Uzņēmējs
 Reģ. Nr.
 Juridiskā adrese:
 Faktiskā adrese:
 Bankas rekvizīti:
 Konta Nr.:
 Kods:

1. pielikums
2018. gada _____
Līgumam Nr. TMR2018/5/ 1-5.1/____

Lokālā tāme

2. pielikums
2018. gada _____
Līgumam Nr. TMR2018/5/ 1-5.1/____

Tehniskā specifikācija, Tehniskais apraksts un Būvdarbu kalendārais grafiks

3. pielikums
2018. gada _____
Līgumam Nr. TMR2018/5/Nr. 1-5.1/____

BŪVDARBU PIENĒMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

Siguldā 2018.gada _____

Mēs, Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta pārstāvis _____,
un _____ pārstāvis _____ sastādījām šo aktu par to, ka atbilstoši 2018.
gada _____._____ līguma Nr.TMR2018/3/1-5.1/____ nosacījumiem ir veikti:

Būvdarbi veikti pilnā apjomā un labā kvalitātē atbilstoši tehniskai specifikācijai un tāmei.
Būvdarbu faktiskās izmaksas - EUR _____ (ar PVN).

Veikto Būvdarbu, iestrādāto materiālu garantija ir ____ (_____) mēneši no šī akta parakstīšanas dienas.

PASŪTĪTĀJS
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis –
Turaidas muzejrezervāts
Reģ. Nr. 90000012776
Bankas rekvizīti: Valsts kase
Konta Nr.: LV81TREL2220544006000
Kods: TREL22
Adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150

UZŅĒMĒJS